

Ambiance **Grand Angle**



Un moment de farniente

Un côté détente avec les coussins à volonté et le mobilier de jardin, un côté sportif en plongeant dans l'écrin bleu du bassin : deux espaces de bien-être, pour satisfaire toutes les envies des heureux propriétaires.



« L'avantage principal de la coque polyester est sa mise en oeuvre très rapide par rapport à une construction traditionnelle. »

Jérôme Dessaud - Génération Piscine



Les plus côté pro

- + Un chantier rapide et propre que permettent le choix et l'hélictreuillage de la coque polyester
- + Une large marche-plage immergée pour le farniente
- + Un volet automatique pour protéger l'eau de la piscine et réduire son évaporation





Réalisation : O'Zen Piscine - Saint-Affrique (12)



La parole à Jérôme Dessaud Génération Piscine

“ Le projet, c’est l’acquisition et l’installation d’une piscine coque polyester rectangulaire de 8 m x 4 m, à fond plat de 1,50 m. L’avantage principal de la coque polyester est sa mise en œuvre très rapide par rapport à une construction traditionnelle, avec une mise en eau et une utilisation dans la foulée. Nous sommes néanmoins là en présence d’une piscine de conception et de pose techniques, qui nécessite l’expérience d’un piscinier aguerri.

Ce chantier, qui a duré 10 jours, a été excessivement compliqué car d’une part nous avons rencontré de la roche durant le terrassement, d’autre part les accès étaient particulièrement ardues pour l’acheminement de la coque à pied d’œuvre. Notre camion semi-remorque ne pouvant manœuvrer, il nous a donc fallu requérir l’aide d’un hélicoptère.

L’héliportage est une opération maîtrisée qui doit répondre à différentes règles. Le pilote et son coéquipier sont formés à cette manœuvre spécifique. Le bassin est récupéré sur une surface plane et dégagée, telle qu’un stade ou un champ, à proximité. La piscine, au bout d’une élingue, est reliée à l’hélicoptère et transférée au-dessus du terrassement. L’hélicoptère demeure en position stationnaire, tout en descendant très doucement pour poser la coque sur le radier et libérer ses attaches. Dans ce genre d’opération qui dure entre une et deux minutes, la difficulté reste la précision et la préparation du fond de fouille, qui a été aménagé de niveau pour recevoir la piscine, avec un lit de

gravillons concassés de 6 à 10 mm non compactés, et donc souple. La coque polyester doit être posée du premier coup, sans reprise. Cette technique exige un chantier parfaitement préparé, dans les règles de l’art.

La piscine est équipée d’un volet automatique immergé dans un coffre séparé qui vient en plus des 8 mètres de long du bassin. Les skimmers sont placés sur ce même côté pour notamment aspirer les débris situés sur les lames du volet lorsque celui s’ouvre. Les deux skimmers sont invisibles sur la plage car leur couvercle a été recouvert d’un carreau de grès cérame amovible, identique à celui de la terrasse. Côté opposé, un escalier immergé dispose en second degré d’une marche-plage immergée de 75 cm de large, pour se détendre, prendre le soleil tout en se rafraîchissant. Les projecteurs immergés sont sur la paroi côté habitat pour ne pas être ébloui depuis la maison. La piscine est équipée de deux bondes de fond en fond de paroi, l’une dans le bassin de nage, l’autre dans le caisson immergé du volet. Ce dernier est également pourvu de son propre refoulement pour bien brasser l’eau contenue dans le caisson, et éviter ainsi aux poussières et déchets de s’accumuler au fond.

Nos propriétaires ont fait le choix d’un revêtement gris clair et d’une filtration à sable déportée dans le garage attenant à la maison, dans un local technique créé pour l’occasion. Des plages béton ont été réalisées tout autour avec la pose de carrelage grès cérame, une partie de la terrasse bénéficiant de lames de bois composite plein, là où se situent les meubles de jardin. ”

Propos recueillis par François Riche